Санды-кала 2
Материалы и смета

Астана · 13.10.2026 · 41 м² по данным владельца · кухня на месте

Санды-кала 2 · Концепция отделки







Иллюстрация материалов и мебели — не точная геометрия квартиры.

Рекомендация: матовая краска, качественный ламинат в жилой комнате, плитка в кухне/прихожей/ванной, ванна 170×70, обычная кровать 140×200. Потолок гостиной и одна условная соседская стена — акустическая система.

Расчёт: 7 964 050 ₸, включая резерв 700 000 ₸. Это на 964 050 ₸ выше лимита. Крупная техника исключена.

Цены товаров — допущения, не найденные прайсы: каталоги и поиск недоступны (CONNECT 403). Ставка бригады 50 000 ₸/м² сообщена владельцем. Изображение иллюстрирует стиль, а не точную геометрию.

Сводная смета

Работы считаются отдельно от материалов. Подготовка стен, сантехника и электрика входят в ставку; повторно их монтаж не начисляется. Специальную акустическую систему и высокие двери подтвердить в перечне работ.

Статья	Расчёт	Лимит для 7 млн
Работа	2 050 000 ₸	2 050 000 ₸
Основания и стены	556 700 ₸	480 000 ₸
Полы и плитка	776 500 ₸	620 000 ₸
Шумоизоляция и потолки	530 850 ₸	500 000 ₸
Электрика и свет	555 000 ₸	500 000 ₸
Вода и канализация	220 000 ₸	200 000 ₸
Сантехника	520 000 ₸	450 000 ₸
Двери	380 000 ₸	300 000 ₸
Мебель и текстиль	1 495 000 ₸	1 050 000 ₸
Логистика	180 000 ₸	150 000 ₸
Без резерва	7 264 050 ₸	6 300 000 ₸
Резерв	700 000 ₸	700 000 ₸
Всего	7 964 050 ₸	7 000 000 ₸

Правый столбец — целевые лимиты для запроса предложений, не подтверждённая корзина. Если при одинаковой комплектации цены выше, потребуется другой состав или этапность ремонта.

Объёмы для проверки

Полезная площадь — 38,8 м². Ламинат: 20,5 × 1,10 ≈ 23 м² к закупке. Напольная плитка: 18,3 × 1,10 ≈ 21 м². Стены ванной: условно 23 м², закупка 26 м². Стены под краску: условно 96 м², закупка краски 30 л. Акустический потолок: 20,5 м², двухслойная обшивка — 46 м² листов с запасом.

Работы по договору: 41 м² = 2 050 000 ₸; 40,7 м² = 2 035 000 ₸; 38,8 м² = 1 940 000 ₸. Лоджия не отделывается в этой модели. Уточнить договорную площадь.

Инженерия до закупки

Электроплита и духовка

Линия	Предварительный кандидат	Проверка
Свет	3×1,5 мм²; часто до 10 А	Нагрузка и прокладка
Розетки / отдельные машины	3×2,5 мм²; обычно 16 А	Разделить кухонные группы
Духовка 3,5 кВт	3×2,5 / 16 А при подтверждении	≈15,2 А при 230 В
Панель 7,2 кВт	3×6 / 32 А как кандидат	≈31,3 А; ввод и условия прокладки

Панель и духовка вместе — 10,7 кВт, около 46,5 А. При вводе 32 А полной мощности не хватает: проверить выделенную мощность и ограничение нагрузки, не увеличивать автомат самовольно. Сечения, защиту и подключение окончательно выбирает электрик по расчёту и паспортам.

Шумоизоляция и двери

Потолок: виброподвесы, каркас, минвата, два слоя листов, герметичные примыкания по испытанной системе. Результат при ударах шагов не гарантирован: важен пол соседа и передача по стенам. Декоративные панели не заменяют эту конструкцию. Наружные стены угловой квартиры не утеплять изнутри автоматически.

Пример высоты: 3000 − 60 пола − 140 потолка = 2800 мм. Полотно 2600 оставляет 200 мм сверху, но коробку, перемычку и чистые отметки проверяют отдельно. Если 3 м уже от чистого пола, слои повторно не вычитать.

Вода и ванна

Ванна 170×70 предварительно вдоль длинной стороны санузла, с заводской опорой и ревизией сифона. Гидроизоляция пола/мокрых стен с лентами и манжетами. Совместимая система труб и фитингов, доступная арматура, проверка до зашивки, защита от протечек. Кухню не переносим, длинная канализация через гостиную не требуется.

Счётчики сначала проверить у застройщика: паспорта, поверка и ввод. В базе новые приборы не покупаются. Кухонную вытяжку не вести в канал туалета; штатный кухонный канал и режим подключения обследовать.

Выбор и закупка

Краска, ламинат, мебель

Краска не защищает от усадки. Важны сухое прочное основание, совместимая подготовка, обработка стыков и сохранение деформационных швов. Стеклохолст может уменьшать проявление мелких поверхностных трещин, но не удерживает активную конструкционную трещину.

При лимите 7 млн предпочтителен ламинат 8–10 мм с документами, качественным замком и подходящей подложкой. Инженерная доска в условном сценарии добавляет около 436 500 ₸. Деревянные покрытия требуют микроклимата по паспорту.

Обычная кровать дешевле и проще для ежедневного сна. Шкаф-кровать имеет смысл ради свободного места днём; в условном сценарии доплата 550 000 ₸. Проверить основание крепления, механизм, массу матраса и пространство раскрытия.

Стекло и стол

Частичное раскрытие стены кухни — только после проверки конструкции. Стол 90×50 на надёжной опоре/механизме, не на стекле; проверить проход и выход на лоджию. В базе — стол на существующей стене и штора у кровати, без демонтажа.

Цены и качество

Проверены попытки доступа к 12.kz, akvilon.kz, leroymerlin.kz и satu.kz: CONNECT HTTP 403. Цены, наличие и доставка в Астану не получены. Наиболее дешёвый рынок/продавец не установлен. Примеры марок в полной записке — кандидаты для сравнения конкретных продуктов, не проверенные предложения.

Запросить три КП на одинаковые артикулы/комплекты с доставкой, подъёмом, налогами, сроком и гарантией. Особенно проверить происхождение кабеля, автоматики, труб и гидроизоляции; у плитки тон/калибр, у мешков дату/сухое хранение. На этих узлах не заменять спецификацию случайным самым дешёвым товаром.

Ограничения

Не учтены техника, кондиционер, тёплый пол, лоджия, перенос кухни/стояков, согласование/проёмы, входная дверь/окна/радиаторы, стеклянная перепланировка. База предполагает пригодную стяжку; новая толстая стяжка — доплата после расчёта. Удалить повторную доставку/сборку, если она включена в договор.

Полная записка, редактируемая смета и эскиз санузла: github.com/Monste11osz/dis/design/materials